

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

【新規に追加する工事】

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	土木工事	東名高速道路 <sup>カミゴウ</sup> 上郷スマートインターチェンジ土木工事	愛知県豊田市～愛知県豊田市	約27ヶ月	東名高速道路 豊田IC～岡崎IC間に位置する上郷SAにスマートICを新設する工事。 土 工 約50千m <sup>3</sup> 、補強土壁工 約1千m <sup>2</sup> 舗装工 約10千m <sup>2</sup> 、交通安全施設工 1式 交通管理施設工 1式、遮音壁 約1.3km	第2四半期	第3四半期	

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	土木工事	新名神高速道路 <sup>コモノヨッカイチ</sup> 菟野四日市地区調整池工事	三重県三重郡菟野町～三重県四日市市	約18ヶ月	本工事は、新名神高速道路 菟野IC～鈴鹿PA間の調整池設置等を行うものである。 調整池設置3箇所(構造物掘削約4万m <sup>3</sup> 、ブロック積み約5千m <sup>2</sup> )、溜池復旧1箇所、維持管理用通路設置1箇所、仮橋撤去1橋、工事用道路復旧2箇所(土工1万m <sup>3</sup> )、アスファルト舗装工約20,000m <sup>2</sup>	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	土木工事	名神高速道路 <sup>コマキ</sup> 小牧IC調整池設置工事	愛知県小牧市	約8ヶ月	小牧ICに調整池を3箇所設置する工事。 土 工 約15千m <sup>3</sup> 、擁壁工 約2千m <sup>2</sup>	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	個別契約	土木工事	東名高速道路 <sup>ナゴヤ</sup> 名古屋管内下部工耐震補強工事(平成30年度)(その2)	愛知県春日井市～愛知県みよし市	約16ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約13橋	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	土木工事	新名神高速道路 <sup>クワナ</sup> 桑名管内のり面補強工事(平成30年度)	三重県亀山市～滋賀県甲賀市	約19ヶ月	新名神高速道路 土山地区の切土のり面の補強工事対策及び錐ヶ瀧地区の災害復旧を行う工事。 吹付のり砕工 約7千m <sup>2</sup> 、コンクリート吹付工 約8千m <sup>2</sup> 切土補強土工 約200本	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	土木工事	東名高速道路 <sup>トヨタ</sup> 豊田橋他7橋下部工耐震補強工事(平成30年度)	愛知県名古屋市～愛知県豊川市	約18ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約11橋、コンクリートはく落防止対策工 1式	第1四半期	第1四半期	
名古屋支社	個別契約	土木工事	中央自動車道 <sup>ナゴヤ</sup> 名古屋支管内下部工耐震補強工事(平成30年度)(その2)	岐阜県多治見市～長野県上伊那郡箕輪町	約16ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約18橋	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	土木工事	名神高速道路 <sup>ナゴヤ</sup> 名古屋支管内下部工耐震補強工事(平成30年度)(その2)	滋賀県彦根市～愛知県春日井市	約16ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約12橋	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	土木工事	伊勢自動車道 <sup>ナゴヤ</sup> 名古屋支管内下部工耐震補強工事(平成30年度)(その2)	三重県津市～三重県津市	約16ヶ月	本工事は、熊本地震によりロッキング橋脚を有する橋梁が落橋した事象を受け、同形式の橋梁について耐震補強を行い、橋梁の機能維持と安全性向上を図るものである。 耐震補強工 約6橋	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	土木工事	東名高速道路 <sup>カミゴウ</sup> 上郷スマートインターチェンジ土木工事	愛知県豊田市～愛知県豊田市	約27ヶ月	東名高速道路 豊田IC～岡崎IC間に位置する上郷SAにスマートICを新設する工事。 土 工 約50千m <sup>3</sup> 、補強土壁工 約1千m <sup>2</sup> 舗装工 約10千m <sup>2</sup> 、交通安全施設工 1式 交通管理施設工 1式、遮音壁 約1.3km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	土木工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>タジミ</sup> 多治見管内のり面補強工事(平成30年度)	岐阜県瑞浪市～愛知県小牧市	約22ヶ月	多治見管内の盛土のり面補強及び排水溝の更新を行う工事。 盛土のり面補強 4箇所、グラウンドアンカー工 約150本 水抜きボーリング 約1千m、砕石縦排水工 約110m かご砕工 約150個、排水溝更新 約2km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 <sup>トヨタ</sup> 豊田管内舗装補修工事(平成30年度)	愛知県豊川市～愛知県豊田市 愛知県豊田市～愛知県海部郡飛島村 愛知県豊田市～愛知県豊田市	約10ヶ月	東名高速道路 豊川IC～豊田IC間、音羽蒲郡ICランプ部、伊勢湾岸自動車道 豊田東JCT～飛島IC間、名港潮見ICランプ部、東海環状自動車道 豊田松平IC～豊田東JCT間の土工または橋梁部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工45千m <sup>2</sup>	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	北陸自動車道 <sup>ヒコネ</sup> 彦根管内舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約8ヶ月	北陸自動車道 米原JCT～木之本IC間及び名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間の土工部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約33千m <sup>2</sup>	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東海北陸自動車道 <sup>タカヤマ</sup> 高山管内舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県郡上市～岐阜県大野郡白川村	約14ヶ月	東海北陸自動車道 郡上八幡IC～白川郷IC間の舗装補修工事。 切削オーバーレイ工 約53千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約11千m <sup>2</sup>	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東海北陸自動車道 <sup>カルオカ</sup> 軽岡トンネル監視員通路設置工事	岐阜県高山市荘川町～岐阜県高山市荘川町	約11ヶ月	荘川IC～飛騨清見IC間の軽岡トンネル(Ⅰ期線)の監視員通路を設置する工事。 監視員通路工 約2.7km、防災本管設置工 約2.7km 旧防災本管撤去工 約2.7km	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 <sup>イダ</sup> 飯田管内舗装補修工事(平成30年度)	長野県上伊那郡箕輪町～岐阜県中津川市	約16ヶ月	中央自動車道の伊北IC～中津川IC間の土工部及び橋梁部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約60千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約1千m <sup>2</sup>	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	伊勢自動車道 <sup>イセ セキ セイワタキ</sup> 伊勢関IC～勢和多気IC間舗装補修工事(平成30年度)	三重県亀山市木下町～三重県多気郡多気町	約10ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関IC～勢和多気IC間の舗装の高機能化を行う。橋梁部については床版防水工を行う工事。 切削オーバーレイ工 約32千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約16千m <sup>2</sup>	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東海環状自動車道 <sup>セキロク タカトミ</sup> 関広見IC～高富IC間舗装工事	岐阜県関市広見～岐阜県山県市西深瀬	約21ヶ月	東海環状自動車道 関広見IC～高富IC間(約9.3km)、岐阜PA及び岐阜三輪SICの舗装を施工する工事 延長 約9.3km、舗装面積 約17万m <sup>2</sup> 床版防水工 約3.9万m <sup>2</sup> 、防護柵工 約17.5千m	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	中央自動車道 <sup>タジミ</sup> 多治見管内舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県中津川市～愛知県小牧市 愛知県豊田市～岐阜県土岐市	約16ヶ月	中央自動車道 中津川IC～小牧東IC間及び東海環状自動車道 豊田松平IC～土岐JCT間の舗装を補修する工事。 切削オーバーレイ工 約53千m <sup>2</sup> 、床版補修工 約140m <sup>2</sup> 床版防水工 約400m <sup>2</sup> 、通信管路工 約4km	第2四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	舗装工事	名神高速道路 <sup>ハシマ</sup> 羽島管内舗装補修工事(平成30年度)	愛知県小牧市～岐阜県不破郡関ヶ原町	約10ヶ月	名神高速道路 小牧IC～関ヶ原IC間の舗装補修を実施する工事。 切削オーバーレイ工 約25千m <sup>2</sup>	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	名神高速道路(上り線) <sup>セキガハラ</sup> 関ヶ原IC～ <sup>ヨウカイチ</sup> 八日市IC間舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市	約12ヶ月	名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間(上り線)の土工部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約28千m <sup>2</sup> 、融雪設備工 約 3千m <sup>2</sup>	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	名神高速道路(下り線) <sup>セキガハラ</sup> 関ヶ原IC～ <sup>ヨウカイチ</sup> 八日市IC間舗装補修工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市	約12ヶ月	名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間(下り線)の土工部における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約20千m <sup>2</sup> 、融雪設備工 約0.5千m <sup>2</sup>	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	北陸自動車道(特定更新等) <sup>マイハラ</sup> 米原JCT～ <sup>キノモト</sup> 木之本IC間橋梁床版補修工事	滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約37ヶ月	北陸自動車道の37橋(上下別)について、床版防水等を実施する工事。 床版防水工 約21千m <sup>2</sup> 、橋面舗装工 約21千m <sup>2</sup>	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	名古屋第二環状自動車道 <sup>ナゴヤ</sup> 名古屋管内舗装補修工事(平成30年度)	愛知県春日井市～愛知県名古屋市	約10ヶ月	名古屋第二環状自動車道 勝川第二IC ONランプ及び六反畑高架橋における損傷した舗装の補修を行う工事。 切削オーバーレイ工 約 3.5千m <sup>2</sup> 、床版補修工 約 1千m <sup>2</sup> 床版防水工 約 3千m <sup>2</sup>	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東名高速道路 <sup>ナゴヤ</sup> 名古屋管内舗装改良工事(平成30年度)	愛知県名古屋市～愛知県春日井市	約8ヶ月	東名高速道路 名古屋IC～春日井IC間における舗装の改良を行う工事。 切削オーバーレイ工 約 6千m <sup>2</sup> 、橋面表層工(t=4cm) 約 0.5千m <sup>2</sup> 床版防水工 約 0.5千m <sup>2</sup> 、舗装打替工 約 0.5千m <sup>2</sup> 、 管路撤去・復旧工 約 2千m	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東海環状自動車道 <sup>オオノ</sup> 大野・ <sup>ゴウド</sup> 神戸IC～ <sup>オオガキシ</sup> 大垣西IC間舗装工事	岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約19ヶ月	東海環状自動車道 大野・神戸IC～大垣西IC間の舗装を施工する工事 延長 約8.3km、舗装面積 約13万m <sup>2</sup> 床版防水工 約11.7万m <sup>2</sup> 、防護柵工 約9千m	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	東名阪自動車道 <sup>クワナ</sup> 桑名管内舗装補修工事(平成30年度)	愛知県名古屋市～三重県亀山市 三重県亀山市～滋賀県甲賀市	約10ヶ月	東名阪自動車道 名古屋西IC～亀山IC間、新名神高速道路 亀山JCT～甲賀土山IC間における舗装及び橋梁部中央分離帯防護柵を改良する工事。 切削オーバーレイ工 約17千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約11千m <sup>2</sup> 床版補修工 約1千m <sup>2</sup> 、防護柵改良工 約0.3km	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	舗装工事	伊勢自動車道 <sup>ツ</sup> 津管内舗装補修工事(平成30年度)	三重県亀山市木下町～三重県多気郡多気町	約11ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関IC～勢和多気IC間の舗装補修工事を行うもの。橋梁部については床版防水工を行う工事。 切削オーバーレイ工 約20千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約18千m <sup>2</sup>	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	指名競争	鋼橋上部工事	名神高速道路 <sup>ナカト</sup> 中戸側道橋(鋼上部工)工事	滋賀県彦根市～滋賀県東近江市	約14ヶ月	名神高速道路と交差する跨高速道路橋(中戸橋 県道外八日市線)の側歩道橋(鋼上部工)を新設する工事。 鋼上部工 1橋(約60t,)橋梁附属物工 1式	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	鋼橋上部工 工事	名古屋第二環状自動車道 <sup>ニシホウ</sup> 西蟹田第一高架橋他6橋(鋼上部工) 工事	愛知県名古屋市中川区～愛知県名古屋市港区	約24ヶ月	名古屋西JCT～飛島JCT間で本線橋5橋及びランプ2橋の鋼上部工を施工する工事(鋼3～5径間連続少数鈹桁橋:6橋、鋼3径間連続鋼床版箱桁橋:1橋) 鋼重約7.2千t	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	鋼橋上部工 工事	名古屋第二環状自動車道 <sup>ハルタノ</sup> 春田野第二高架橋他7橋(鋼上部工) 工事	愛知県名古屋市中川区～愛知県名古屋市港区	約24ヶ月	名古屋西JCT～飛島JCT間で本線橋6橋及びランプ2橋の鋼上部工を施工する工事(鋼4～7径間連続少数鈹桁橋:8橋) 鋼重約7.3千t	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	鋼橋上部工 工事	名古屋第二環状自動車道 <sup>オオニシナミ</sup> 大西南第二高架橋他10橋(鋼上部工) 工事	愛知県名古屋市港区	約26ヶ月	名古屋西JCT～飛島JCT間で本線橋6橋及びランプ5橋の鋼上部工を施工する工事(鋼3～8径間連続少数鈹桁橋:8橋、鋼3径間連続鋼床版箱桁橋:1橋) 鋼重約11.0千t	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	鋼橋上部工 工事	名古屋第二環状自動車道 <sup>ウメ/ゴウキタ</sup> 梅之郷北第三高架橋他6橋(鋼上部工) 工事	愛知県海部郡飛島村	約24ヶ月	名古屋西JCT～飛島JCT間で本線橋5橋及びランプ2橋の鋼上部工を施工する工事(鋼3～6径間連続少数鈹桁橋:5橋、鋼4径間連続細幅箱桁橋:1橋、鋼3径間連続箱桁橋:1橋) 鋼重約3.2千t	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東海北陸自動車道 <sup>ギフ</sup> 岐阜管内飛球防護柵補修工事(平成29年度)	岐阜県各務原市～岐阜県関市	約11ヶ月	東海北陸自動車道 岐阜各務原IC～関IC間の飛球防護柵の3分割ブロック化、塗替塗装及び金網の張り替えを行う工事。 飛球防護柵補修工 2基 塗替塗装工 約6千m <sup>2</sup> 金網張替工 約5千m <sup>2</sup>	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路 <sup>シンブクジガワ</sup> 真福寺川橋他3橋橋梁補修工事	愛知県岡崎市～愛知県豊田市	約18ヶ月	東名高速道路 音羽蒲郡IC～豊田IC間の第四鉢地川橋、大平川橋、真福寺川橋、上郷高架橋における、鋼橋4橋の橋梁補修工事。 橋梁補修工 4橋、伸縮装置改良工 22基 支承改良工 95基、塗替塗装工 約6千m <sup>2</sup>	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 <sup>トヨタ</sup> 豊田管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	愛知県豊川市～愛知県豊田市 愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約15ヶ月	伊勢湾岸自動車道 名港潮見IC～名港中央IC間の潮見高架橋、金城高架橋の2橋及び東名高速道路 豊川IC～豊田IC間における、コンクリートはく落防止対策工事。 コンクリートはく落防止対策工 約3.9千m <sup>2</sup>	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>フカザワ</sup> 深沢橋橋梁補修工事	岐阜県土岐市～岐阜県多治見市	約22ヶ月	中央自動車道 深沢橋の床版取替・耐震補強及び伸縮装置・支承等の橋梁付属物の取替、塗装塗替を実施する工事。 床版取替工 約1千m <sup>2</sup> 、耐震補強工 2橋 床版防水工 約1千m <sup>2</sup> 、舗装工 1式 橋梁付属物取替工 1式、塗替塗装工 2連 対面通行規制工 1式、構造物詳細設計 1式	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 <sup>イダ</sup> 飯田管内跨高速道路橋補強工事(平成30年度)	長野県上伊那郡南箕輪村～長野県飯田市	約16ヶ月	中央自動車道 伊那IC～飯田IC間における、跨道橋の補修及び補強工事。 炭素繊維補強工 約0.5千m <sup>2</sup> 、 コンクリートはく落防止対策工 約1.4千m <sup>2</sup>	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 <sup>トヨタ</sup> 豊田管内伸縮装置改良工事(平成30年度)	愛知県豊田市～愛知県海部郡飛鳥村	約36ヶ月	伊勢湾岸自動車道 豊田JCT～飛鳥IC間において伸縮装置を改良する工事。 伸縮装置改良工 23基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 <sup>アサヒニシ</sup> 朝日西高架橋他3橋伸縮装置改良工事(平成30年度)	三重県三重郡川越町～三重県四日市市伊坂町	約31ヶ月	伊勢湾岸自動車道 みえ川越IC～四日市JCT間において伸縮装置を改良する工事。 伸縮装置改良工 8基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 <sup>ナガシマ</sup> 長島高架橋他3橋伸縮装置改良工事(平成30年度)	三重県桑名市長島町～三重県三重郡朝日町	約31ヶ月	伊勢湾岸自動車道 弥富木曾岬IC～みえ朝日IC間において伸縮装置を改良する工事。 伸縮装置改良工 12基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路(特定更新等) <sup>ショウナイガワ</sup> 庄内川橋他1橋床版取替工事	愛知県名古屋市～愛知県春日井市	約35ヶ月	東名高速道路 春日井IC～名古屋IC間の2橋において、床版取替及び床版防水工を行う工事。 床版取替工 約7千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約15千m <sup>2</sup> 舗装工 1式、橋梁付属物取替工 1式 塗替塗装工 4連、対面通行規制工 1式 構造物詳細設計 1式	第1四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東名高速道路 <sup>ハシマ</sup> 羽島管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	愛知県小牧市～愛知県一宮市	約18ヶ月	東名高速道路 春日井IC～小牧IC間の4橋及び名神高速道路 小牧IC～一宮IC間の2橋における、コンクリート構造物補修工事。 コンクリートはく落防止対策工 約0.7千m <sup>2</sup> 断面修復工 約7千L、床版下面補強工 約0.1千m <sup>2</sup>	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東海北陸自動車道 <sup>ギフ</sup> 岐阜管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	岐阜県各務原市～岐阜県美濃市	約10ヶ月	東海北陸自動車道 岐阜各務原IC～美濃IC間における、小瀬橋他3橋のコンクリート構造物補修工事。 コンクリートはく落防止対策工 約10m <sup>2</sup> 断面修復工 約7千L	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道 <sup>イダ ヤマト ナカソガワ</sup> 飯田山本IC～中津川IC間コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	長野県飯田市～岐阜県中津川市	約12ヶ月	中央自動車道 飯田山本IC～中津川IC間における、橋梁の補修工事。 断面修復工 約8千L	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	名古屋第二環状自動車道 <sup>ナゴヤ</sup> 名古屋管内コンクリート構造物補修工事(平成30年度)	愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約18ヶ月	名古屋第二環状自動車道における国道302号等との交差・並行箇所における、コンクリートはく落防止対策工事。 コンクリートはく落防止対策工 約1.9千m <sup>2</sup> 、 断面修復工 約1千L	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>ソノハラ</sup> 園原橋他3橋橋梁補修工事	長野県下伊那郡阿智村～岐阜県中津川市	約36ヶ月	中央自動車道 園原IC～中津川IC間で橋梁補修を行う工事。 床版取替工 約2千m <sup>2</sup> 、床版打替工 約3千m <sup>2</sup> 床版防水工 約6千m <sup>2</sup> 、トラス橋耐震補強工 1橋 構造物詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	名神高速道路(特定更新等) <sup>ナガラガワ</sup> 長良川橋床版取替工事	岐阜県羽島市～岐阜県安八郡安八町	約50ヶ月	名神高速道路 岐阜羽島IC～大垣IC間に位置する長良川橋の床版取替を実施する工事。 床版取替工 約14千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約13千m <sup>2</sup> 舗装工 1式、塗替塗装工 6連 橋梁附属物工 1式、対面通行規制工 1式 構造物詳細設計 1式	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	名神高速道路(特定更新等) <sup>エテガワ</sup> 愛知川高架橋他2橋床版打替工事	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約26ヶ月	名神高速道路 湖東三山SIC～八日市IC間の3橋において床版打替を実施する工事。 床版打替工 約3千m <sup>2</sup> 、橋面舗装工 約3千m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工 約8箇所、対面通行規制工 1式 詳細設計工 1式	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	伊勢湾岸自動車道 <sup>メイコウチュウオウ</sup> 名港中央大橋耐震補強工事	愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約48ヶ月	伊勢湾岸自動車道 名港中央大橋の耐震補強を行う工事。 制震ダンパー 40基、支承受替 14基 主桁補強・主塔補強 1式、橋梁検査車更新 1式	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	中央自動車道(特定更新等) <sup>ミヤウエ</sup> 宮の上橋他3橋橋梁補修工事	長野県上伊那郡箕輪町～長野県下伊那郡阿智村	約26ヶ月	中央自動車道 伊北IC～園原IC間で橋梁補修を行う工事。 PC外ケーブル補強工 3橋、床版防水工 約9千m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工 16箇所、壁高欄補修工 4橋 構造物詳細設計 1式	第2四半期	第4四半期	基本契約付帯
					(参考:基本契約の工期約52ヶ月)	中央自動車道 伊北IC～園原IC間で橋梁補修を行う工事。 PC外ケーブル補強工8橋、床版防水工 約29千m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工 40箇所、壁高欄補修工 9橋 構造物詳細設計 1式			
名古屋支社	一般競争	橋梁補修工事	東名阪自動車道(特定更新等) <sup>ヤトミ</sup> 弥富高架橋(下り線)床版取替工事	愛知県弥富市	約39ヶ月	東名阪自動車道 弥富高架橋(弥富IC～木曾川間)下り線/約1.6kmについて、床版の損傷が著しいことから、床版取替を実施する工事。 床版取替工 約18千m <sup>2</sup> 、床版防水工 約16千m <sup>2</sup> 舗装工 1式、塗替塗装工 17連、橋梁附属物工 1式 対面通行規制工 1式 構造物詳細設計 1式	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	東海環状自動車道 <sup>ダイアン</sup> 大安インターチェンジ他管理施設新築工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町	約12ヶ月	大安IC～東員IC間に管理施設を新築する工事 料金所 1棟、電気室 1棟、トールゲート 1棟 車庫 1棟、雪氷用施設 1式、 軸重計設備 1基、規制器材庫 1式	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	<sup>クワナ</sup> 桑名保全・サービスセンター社屋改築工事	桑名IC	約27ヶ月	桑名HSC管理施設改築 社屋 1棟、大型車庫・書類倉庫 1棟、小型車庫 1棟 その他附属建物 1式、既存建屋解体 1式	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 <sup>トキ</sup> 土岐インターチェンジトールゲート改築工事	土岐IC	約18ヶ月	土岐IC トールゲート改築 PC造撤去2棟、S造新築2棟	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	建築工事	イダ 飯田保全・サービスセンター社屋耐震補強工事	飯田IC	約5ヶ月	飯田保全・サービスセンターにおいて耐震補強を行う工事。 保全・サービスセンター社屋耐震補強 1棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	中央自動車道 ミズナミ 瑞浪インターチェンジ他2IC料金所改修等工事	恵那IC、瑞浪IC、多治見IC	約9ヶ月	中央自動車道 瑞浪IC他において料金所棟の改修及び、多治見保全・サービスセンターにおいて耐震補強を行う工事。 料金所棟改修 2棟、保全・サービスセンター社屋耐震補強 1棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	名神高速道路 オオガキ 大垣インターチェンジ料金所改築等工事	大垣IC	約12ヶ月	名神高速道路 大垣ICにおいて料金所棟の改築及び改修を行う工事。 料金所棟新築 1棟、料金所棟改修 1棟 料金所棟解体 1棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	東名阪自動車道 クワナヒガシ 桑名東インターチェンジ他1IC料金所改修工事	桑名東IC、桑名IC	約8ヶ月	東名阪自動車道 桑名東IC他において料金所棟の改修を行う工事。 ・料金所棟改修 2棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	津保全・サービスセンター社屋耐震補強工事	久居IC	約5ヶ月	津保全・サービスセンターにおいて耐震補強を行う工事。 ・保全・サービスセンター社屋耐震補強 1棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	名神高速道路 セキガハラ 関ヶ原トンネル他1IC管理施設改築等工事	関ヶ原TN、彦根IC	約11ヶ月	名神高速道路 関ヶ原TNにおいて電気室棟の改築及び、彦根保全・サービスセンターにおいて耐震補強を行う工事。 電気室新築 1棟、電気室解体 1棟、 保全・サービスセンター社屋耐震補強 1棟	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	東海環状自動車道 セキロミ タカトミ 関広見IC～高富IC間他管理休憩施設新築 工事	岐阜県関市～岐阜県山県市	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間、美濃関JCTに管理施設等を新築する工事 料金所 1棟、トールゲート 1棟、電気室 5棟、ETC機械室 1棟、トイレ 2棟、 身障者用駐車場上屋 2棟、ゴミ仮置場 1棟、車庫 2棟、付属施設 一式	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	建築工事	東海環状自動車道 オオノ ゴウド 大野・神戸インターチェンジ他1IC管理施設新 築工事	岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約12ヶ月	大野・神戸IC及び大垣西ICに管理施設を新築する工事 料金所 1棟、トールゲート 1棟、電気室 1棟、凍結防止剤倉庫 1棟、 付属施設 一式	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	電気工事	東海環状自動車道 ダイアン トウイン 大安IC～東員IC間道路照明設備工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町	約11ヶ月	大安IC～東員IC間に道路照明設備を設置する工事 道路照明設備 2箇所 橋梁桁内照明設備 1式	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	電気工事	伊勢自動車道 津 津インターチェンジ他3IC道路照明設備更新工事	津IC、伊勢関IC、芸濃IC、久居IC	約12ヶ月	道路照明設備の老朽化更新工事	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	電気工事	名神高速道路 <sup>イマス</sup> 今須トンネル他1TN照明設備更新工事	関ヶ原IC～米原JCT	約12ヶ月	名神高速道路 今須TN(下)及び関ヶ原TN(下)においてトンネル照明設備を更新する工事 トンネル照明設備更新 2箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	電気工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> 関広見IC～ <sup>タカミ</sup> 高富IC間他照明設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約15ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の照明設備の新設工事 道路照明設備 5箇所 トンネル照明設備 約4km	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	通信工事	東海環状自動車道 <sup>ダイアン</sup> 大安IC～ <sup>トウイン</sup> 東員IC間通信線路工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町	約11ヶ月	大安IC～東員IC間に通信線路を敷設する工事 光通信ケーブル 約8km メタル通信ケーブル 約8km 非常電話設備 約15基	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	通信工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> 関広見IC～ <sup>タカミ</sup> 高富IC間他通信線路工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約15ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の通信線路等の新設工事 光通信ケーブル 約30km 非常電話機 約80基	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	通信工事	東海北陸自動車道 <sup>ギフカミガハラ</sup> 岐阜各務原IC～ <sup>ミノ</sup> 美濃IC間通信線路更新工事	岐阜各務原IC～美濃IC	約16ヶ月	東海北陸自動車道 岐阜各務原IC～美濃IC間他において老朽化等に伴う通信線路を更新する工事。 メタルケーブル更新 約20km 非常電話の更新 約100台	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	見積競争	通信工事	東海環状自動車道 磁気カード方式料金収受機械設置工事	岐阜県岐阜市 岐阜県山県市 岐阜県安八郡神戸町 他	約16ヶ月	・高富、大野・神戸料金所(どちらも仮称) 入口:通行券自動発行機各2式、左ハンドル車用通行券自動発行機各1式、車種判別装置各2式、発進検知装置各2式 出口:対距離型料金精算機各1式、ブース内機器各1式、車両検知装置各3式 事務所:車線監視盤各1式、事務所機器各1式、データ処理装置各1式 ・岐阜三輪PASスマートIC(仮称) 事務所:事務所機器1式、データ処理装置1式	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	個別契約	通信工事	名古屋支社管内 レシート発行方式料金収受機械設置等工事	愛知県名古屋市名東区～愛知県海部郡飛島村 他	約27ヶ月	・名二環西南部区間名古屋西JCT料金所(仮称)他7料金所 入口:均一型料金精算機各2式、車種判別装置各2式、車両検知装置各2式 事務所:お客様対応端末各1式、事務所機器各1式、集計処理装置各1式 集約料金所:事務所機器1式、集計処理装置1式 ・既供用区間において、故障頻度が高くなる等、老朽化が進んだ機器の更新 車両検知装置13式	第4四半期	第4四半期	
名古屋支社	見積競争	通信工事	名古屋支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新等工事(平成30年度)	名古屋支社管内	約19ヶ月	老朽化・部品供給中止機器の更新など 通行券自動発行機36台 通行券処理機51台 領収書発行機43台 車両検知装置71式 料金精算機10台	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	名古屋第二環状自動車道 <sup>カミヤシロ</sup> 上社高架橋塗替塗装工事(平成30年度)	愛知県名古屋市	約22ヶ月	名古屋第二環状自動車道の上社高架橋(上下線)P17～P24径間の塗替塗装工事。 塗替塗装工 約26千m <sup>2</sup>	第2四半期	第3四半期	



平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	塗装工事	名古屋第二環状自動車道 <sup>カミヤシロ</sup> 上社ジャンクションDランプ橋塗替塗装工事(平成30年度)	愛知県名古屋市	約10ヶ月	名古屋第二環状自動車道の上社JCT Dランプ橋PD6～PD9径間の塗替塗装工事。 塗替塗装工 約2千m <sup>2</sup>	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	東海北陸自動車道 <sup>イチノミヤ</sup> 一宮西インターチェンジAランプ橋他2橋塗替塗装工事(平成30年度)	愛知県一宮市～愛知県一宮市	約10ヶ月	東海北陸自動車道 一宮JCT～一宮西IC間における、一宮JCTBランプ及び一宮西ICランプ橋の塗替塗装工事。 塗替塗装工 約 6千m <sup>2</sup>	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	東海北陸自動車道 <sup>オマタガワ</sup> 小俣川高架橋塗替塗装工事(平成30年度)	岐阜県関市～岐阜県美濃市	約10ヶ月	東海北陸自動車道 関IC～美濃IC間における、小俣川高架橋の塗替塗装工事。 塗替塗装工 約 4千m <sup>2</sup>	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	東海北陸自動車道 <sup>アリサカ</sup> 有坂高架橋他2橋塗替塗装工事(平成30年度)	岐阜県郡上市八幡町～岐阜県郡上市大和町	約12ヶ月	東海北陸自動車道 郡上八幡IC～ぎふ大和IC間における、有坂高架橋、洞口向橋、洞口大平橋の塗替塗装工事。 塗替塗装工 約8千m <sup>2</sup>	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	塗装工事	東名阪自動車道 <sup>ツシマ</sup> 津島高架橋塗替塗装工事(平成30年度)	愛知県津島市	約12ヶ月	東名阪自動車道 蟹江IC～弥富IC間における、津島高架橋の塗替塗装工事。 塗替塗装工 約10千m <sup>2</sup>	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	造園工事	東海環状自動車道 <sup>ダイアン</sup> 大安インターチェンジ他1IC造園工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町	約9ヶ月	大安IC及び東員ICの造園工事 連絡等施設 2箇所	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	造園工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> 関広見IC～ <sup>タカミ</sup> 高富IC間他造園工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約13ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の造園工事 連絡等施設 4箇所 本線路傍 約5km	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東海環状自動車道 <sup>ダイアン</sup> 大安IC～ <sup>トウイン</sup> 東員IC間標識工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町、東員IC～新四日市JCT	約13ヶ月	東海環状自動車道 大安IC～東員IC間及び隣接区間の標識設置及び標識板取替えを行う工事 標識柱 約70基、標識板設置 約350m <sup>2</sup> 、標識板取替 約20m <sup>2</sup>	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 <sup>イダ</sup> 飯田管内遮音壁工事(平成29年度)	長野県上伊那郡箕輪町～岐阜県中津川市	約12ヶ月	中央自動車道 伊北IC～中津川IC間において遮音壁の設置を行う工事。 遮音壁設置工 約1.0km	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

：契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 <sup>タジミ</sup> 多治見管内防護柵工事(平成30年度)	岐阜県中津川市～愛知県小牧市 愛知県豊田市～岐阜県可児郡御嵩町	約17ヶ月	多治見管内の中央分離帯(橋梁部)防護柵を強化型に改良、ワイヤロープの設置、転落防止柵の設置及び立入防止柵を有刺鉄線タイプから動物侵入防止型に改良を行う工事。 防護柵撤去設置工 約1.0km、転落防止柵 約3.0km 立入防止柵撤去設置工(h=1.5) 約4.0km ワイヤロープ設置工 約2.6km	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東海北陸自動車道 <sup>ギフ</sup> 岐阜管内防護柵工事(平成30年度)	岐阜県各務原市～岐阜県郡上市 岐阜県可児郡御嵩町～岐阜県関市	約13ヶ月	東海北陸自動車道 岐阜各務原IC～美濃IC間における、中分防護柵をガードケーブルからガードレールへ改良、東海北陸自動車道・東海環状自動車道における、動物侵入防止型立入防止柵への改良、および東海環状自動車道におけるワイヤロープの設置を行う工事。 防護柵撤去設置工 約3.0km、立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約3.5km 立入防止柵(h=2.5) 約1.0km、 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約0.6km、 ワイヤロープ設置工 約1.5km	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	伊勢自動車道 <sup>イセセキ</sup> <sup>ヒサイ</sup> 伊勢関IC～久居IC間防護柵工事(平成30年度)	三重県亀山市～三重県津市	約11ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関IC～久居IC間の防護柵をガードケーブル型からガードレール型へ改良、動物(鹿)侵入箇所に動物侵入対策型立入防止柵への改良及び嵩上げを行う工事。 防護柵撤去設置工 約6.0km 立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約4.0km 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約1.0km	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	伊勢湾岸自動車道 <sup>トヨタ</sup> 豊田管内標識工事	愛知県豊川市～愛知県豊田市 愛知県豊田市～愛知県海部郡飛鳥村 愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約27ヶ月	豊田保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識(新設) 約 30基、本線標識(取替) 約 80基 本線標識(当て板) 約 30基、本線標識(内照式取替) 約 50基 市街地標識板(取替) 約130基、市街地標識板(当て板) 約 30基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 <sup>イダ</sup> <sup>タジミ</sup> 飯田・多治見管内標識工事	長野県上伊那郡箕輪町～岐阜県中津川市 岐阜県中津川市～愛知県小牧市 愛知県豊田市～岐阜県可児郡御嵩町	約20ヶ月	飯田及び多治見保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 50基、本線標識板(取替) 約 80基 本線標識板(当て板) 約 50基、本線標識板(移設) 約 30基 市街地標識板(取替) 約 50基、市街地標識板(当て板) 約 110基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東名阪自動車道 <sup>クワナ</sup> <sup>ツ</sup> 桑名・津管内標識工事	愛知県名古屋市～三重県亀山市 愛知県弥富市～三重県四日市市 三重県亀山市～滋賀県甲賀市 三重県四日市市～三重県員弁郡東員町 三重県亀山市～三重県多気郡多気町 三重県多気郡多気町～三重県北牟婁郡紀北町	約22ヶ月	桑名及び津保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 70基、本線標識板(取替) 約 80基 本線標識板(当て板) 約100基、市街地標識板(取替) 約 20基 市街地標識板(当て板) 約220基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	伊勢自動車道 津管内防護柵工事(平成30年度)	三重県亀山市～三重県津市 三重県多気郡～三重県北牟婁郡	約15ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関IC～久居IC間の防護柵をガードケーブル型からガードレール型へ改良、動物(鹿)侵入箇所に動物侵入対策型立入防止柵への改良及び嵩上げを行う。また、紀勢自動車道においてワイヤロープの設置を行う工事。 防護柵撤去設置工 約6.0km、立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約4.0km 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約1.0km、 ワイヤロープ設置工 約3.3km	第1四半期	第2四半期	

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	名古屋第二環状自動車道 <small>シモクジ ミナミ オオハキタ</small> 基目寺南IC～大治北IC間防護柵改良工事(平成30年度)	愛知県あま市～愛知県海部郡大治町	約12ヶ月	名古屋第二環状自動車道 基目寺南IC～大治北IC間の橋梁部の中央分離帯のたわみ性防護柵(Am種)を剛性防護柵(SCm種)に改良する工事。 防護柵撤去設置工 約 1.0km	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東名高速道路 <small>ナゴヤ</small> 名古屋管内標識工事	愛知県豊田市～愛知県春日井市 愛知県名古屋市～愛知県名古屋市	約24ヶ月	名古屋保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 40基、本線標識板(取替) 約 70基 本線標識板(当て板) 約 80基、市街地標識板(当て板) 約 250基	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 <small>イホク マツカワ</small> 伊北IC～松川IC間防護柵工事(平成30年度)	長野県上伊那郡箕輪町～長野県下伊那郡松川町	約16ヶ月	中央自動車道の伊北IC～松川IC間の中分ガードレールを強化型に改良及び、路肩ガードケーブルをガードレールに改良を行い、同区間における立入防止柵を動物侵入防止型へ改良を行う工事。 防護柵撤去設置工 約8.0km 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約1.0km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	北陸自動車道 <small>ヒコネ</small> 彦根管内防護柵工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約15ヶ月	北陸自動車道 米原JCT～木之本IC間及び名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間における防護柵の改良及び取替え、転落防止柵の設置を行う工事。 防護柵撤去設置工 約10.0km 転落防止柵 約1.0km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	名神高速道路 <small>ハシマ</small> 羽島管内遮音壁等補修工事(平成30年度)	愛知県春日井市～岐阜県不破郡関ヶ原町	約11ヶ月	東名・名神高速道路 春日井IC～関ヶ原IC間の遮音壁の取替え、防護柵の補修、立入防止柵の嵩上げ等を行う工事。 遮音壁取替工 約0.8Km、遮音板取替工 約0.3Km 防護柵撤去設置工 約0.6Km 立入防止柵撤去設置工(h=1.5・2.5m) 約1.3Km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	名神高速道路 <small>ヒコネ</small> 彦根管内遮音壁工事(平成30年度)	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約12ヶ月	名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間及び北陸自動車道 米原JCT～木之本IC間における、損傷した金属製遮音壁およびコンクリート製遮音壁の取り替えを行う工事。 遮音壁取替工 約 0.6km 遮音板取替工 約 1.9km	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	名神高速道路 <small>ヒコネ</small> 彦根管内標識工事	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県東近江市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約17ヶ月	彦根保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 20基、本線標識板(取替) 約 100基 本線標識板(当て板) 約 20基、市街地標識板(当て板) 約 30基 標識柱取替 約 140基	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	東海北陸自動車道 <small>ギフ タカヤマ</small> 岐阜・高山管内標識工事	愛知県一宮市～岐阜県大野郡白川村 岐阜県可児郡御嵩町～岐阜県関市	約16ヶ月	岐阜及び高山保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修を行う工事。 本線標識板(新設) 約 40基、本線標識板(取替) 約 30基 本線標識板(当て板) 約 70基、市街地標識板(取替) 約 10基 市街地標識板(当て板) 約 100基	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物工事	中央自動車道 <small>コマガネ イイダ</small> 駒ヶ根IC～飯田IC間遮音壁工事(平成30年度)	長野県駒ヶ根市～長野県飯田市	約12ヶ月	中央自動車道において遮音壁の設置を行う工事。 遮音壁設置工 約1.5km	第3四半期	第3四半期	

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	道路付属物 工事	名神高速道路 <sup>ハシマ</sup> 羽島管内標識工事	愛知県小牧市～岐阜県不破郡関ヶ原町 愛知県一宮市～愛知県一宮市 岐阜県大垣市	約16ヶ月	羽島保全・サービスセンター管内の標識板に高速道路ナンバリング表示を行うもの、及び老朽化した標識の更新・補修、門型標識の新設を行う工事。 本線標識板(新設)約30基、本線標識板(取替)約20基 本線標識板(当て板)約50基、市街地標識板(取替)約10基 市街地標識板(当て板)約90基、門型標識柱設置工約2基	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物 工事	伊勢自動車道 <sup>ヒサイ</sup> 久居IC～ <sup>イセニン</sup> 伊勢西IC間防護柵工事(平成30年度)	三重県津市～三重県伊勢市	約11ヶ月	伊勢自動車道 久居IC～勢和多気IC間の防護柵をガードケーブル型からガードレール型へ改良、動物(鹿)侵入箇所に動物侵入対策型立入防止柵への改良及び嵩上げを行う工事。 防護柵撤去設置工 約5.0km 立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約6.0km 立入防止柵撤去設置工(h=2.5) 約3.0km	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物 工事	東海北陸自動車道 <sup>ヤマト</sup> ぎふ大和IC～ <sup>タカス</sup> 高鷲IC間立入防止柵工事(平成30年度)	岐阜県郡上市～岐阜県郡上市	約10ヶ月	東海北陸自動車道 ぎふ大和IC～高鷲IC間における動物侵入防止型立入防止柵への改良等を行う工事。 立入防止柵(嵩上部 h=2.5) 約4.0km 立入防止柵(下部閉塞) 約2.0km	第4四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	道路付属物 工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> 関広見IC～ <sup>タカミ</sup> 高富IC間他標識工事	岐阜県関市～ 岐阜県養老郡大跡 岐阜県大垣市内原～ 岐阜県養老郡養老町橋詰	約14ヶ月	東海環状自動車道 関広見IC～高富IC間、大野・神戸IC～大垣西IC間及び隣接区間の標識(市街地標識を含む)を施工する工事 標識柱 約210基、標識板設置 約540m <sup>2</sup> 標識板撤去 約40m <sup>2</sup>	第4四半期	平成31年度 第1四半期	
名古屋支社	個別契約	トンネル非常 用設備工事	中央自動車道 <sup>エナサン</sup> 恵那山トンネル他9TN非常用設備改造工事	本宮山TN、恵那山TN、猿投山TN、各務原TN、古城山TN、飛騨TN、鈴鹿TN、菅合TN、大紀TN、紀勢荷坂TN	約7ヶ月	中央自動車道 飯田山本IC～中津川IC間他においてトンネル非常用設備を改造する工事 ・防災受信盤改造 10箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	トンネル非常 用設備工事	新東名高速道路 <sup>スカタ</sup> 額田トンネル他2TN非常用設備改造工事	額田TN、愛岐TN、柿田TN	約6ヶ月	新東名高速道路 新城IC～岡崎東IC間他においてトンネル非常用設備を改造する工事 ・防災受信盤改造 3箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	名神高速道路 <sup>ヒコネ</sup> 彦根トンネル非常用設備更新工事	彦根TN	約8ヶ月	トンネル非常用設備の更新:1箇所(彦根TN) ①防災受信盤の老朽化更新:1面 ②消火器箱の新設:18台 ③消火栓の撤去:18台	公告等済	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	東海北陸自動車道 <sup>カルオカ</sup> 軽岡トンネル非常用設備更新工事	軽岡TN	約12ヶ月	東海北陸自動車道 荘川IC～飛騨清見IC間においてトンネル非常用設備を更新する工事。 ・消火栓 約50台	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	トンネル非常 用設備工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> 関広見IC～ <sup>タカミ</sup> 高富IC間トンネル非常用設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間のトンネル非常用設備の新設工事 トンネル非常用設備 約4km	第3四半期	第4四半期	

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	受配電設備工事	東海環状自動車道 <sup>ダイアン</sup> 大安インターチェンジ受配電自家発電設備工事	三重県いなべ市大安町	約12ヶ月	大安ICに受配電自家発電設備を設置する工事 受配電設備 1箇所 自家発電設備 1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	受配電設備工事	中央自動車道 <sup>イホク</sup> 伊北インターチェンジ他6施設受配電自家発電等 設備工事	伊北IC、伊那IC、駒ヶ根IC、松川IC、中津川IC、赤塚 PA(下)、尾張一宮PA(上下)	約16ヶ月	①受配電設備の老朽化更新:4箇所(伊北IC、伊那IC、駒ヶ根IC、松川IC) ②自家発電設備の老朽化更新:5箇所(伊北IC、伊那IC、駒ヶ根IC、松川 C、中津川IC) ③自家発電設備新設:1箇所(赤塚PA(下)) ④遠方監視制御設備更新:2箇所(尾張一宮PA(上下))	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	伊勢湾岸自動車道 <sup>ワンガンナガシマ</sup> 湾岸長島パーキングエリア他2施設受配電 設備改造工事	湾岸長島PA、名古屋IC、鈴鹿TN	約11ヶ月	伊勢湾岸自動車道 湾岸長島PA他において受配電設備等を改造する工事 受配電設備改造 4箇所、遠方監視制御設備改造 2箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東海北陸自動車道 <sup>イクモト</sup> 池本トンネル他1TN遠方監視制御設備改造 工事	池本TN、江黒TN	約6ヶ月	遠方監視制御設備改造:2箇所(池本TN、江黒TN)	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東海北陸自動車道 <sup>イクモト</sup> 池本トンネル他2TN受配電設備改造工事	池本TN、江黒TN、額田TN	約6ヶ月	東海北陸自動車道 飛騨清見IC～白川郷IC間他において受配電設備を改 造する工事 受配電設備改造 3箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東海環状自動車道 <sup>アイギ</sup> 愛岐トンネル他1TN受配電設備改造工事	愛岐TN、柿田TN	約7ヶ月	東海環状自動車道 せと品野IC～土岐南多治見IC間他において受配電設 備を改造する工事 受配電設備改造 2箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東海北陸自動車道 <sup>コジョウガン</sup> 古城山トンネル他1TN受配電設備改造工事	古城山TN、紀勢荷坂TN	約7ヶ月	東海北陸自動車道 美濃IC～美並IC間他において受配電設備を改造する 工事 受配電設備改造 2箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	新名神高速道路 <sup>シンヨッカイチ</sup> 新四日市ジャンクション他1IC受配電設備改造 工事	三重県四日市市北山町 三重県桑名市	約8ヶ月	新四日市JCT、桑名ICの受配電設備の改造工事 受配電設備改造 2箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	受配電設備工事	北陸自動車道 <sup>キノモト</sup> 木之本インターチェンジ他2施設受配電自家発電 設備等更新工事	木之本IC、桑名IC、阿智PA	約12ヶ月	北陸自動車道 木之本IC他において受配電自家発電設備を更新する工事 受配電設備更新 2箇所、自家発電設備更新 2箇所 地下タンク設置 1箇所、無停電電源設備更新 1箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	紀勢自動車道 <sup>スガアイ</sup> 管合トンネル他7施設受配電設備改造工事	管合TN、大紀TN、多治見IC、小牧東IC、瑞浪IC、土 岐IC、恵那IC、恵那峡SA(上)	約8ヶ月	紀勢自動車道 管合TN他において受配電設備を改造する工事 受配電設備改造(CCTV回路増設) 2箇所 受配電設備改造(遠制IGSS化) 6箇所	第2四半期	第2四半期	

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	受配電設備工事	東名阪自動車道 <sup>クワナ</sup> 桑名保全・サービスセンター受配電設備改造工事	桑名IC	約9ヶ月	東名阪自動車道 桑名保全・サービスセンターにおいて受配電設備を改造する工事 受配電設備改造:1箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	受配電設備工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> 関広見IC~ <sup>タカミ</sup> 高富IC間他受配電自家発電設備工事	岐阜県関市~岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町	約15ヶ月	関広見IC~高富IC間及び大野・神戸IC~大垣西IC間の受配電自家発電設備の新設工事 受配電設備 6箇所 自家発電設備 6箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	東海環状自動車道 <sup>ダイアン</sup> 大安インターチェンジ伝送設備工事	三重県いなべ市大安町	約11ヶ月	大安ICに伝送設備を設置する工事 伝送設備 1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社管内 スマートインターチェンジ集約監視設備工事	一宮IC	約11ヶ月	一宮道路管制センターにおいてスマートインターチェンジを集約監視に伴う集約監視設備を新設する工事。 SIC集約監視設備新設 1式	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 画像音声設備改造工事	名古屋支社管内	約6ヶ月	一宮道路管制センター画像の蓄積・閲覧に伴う画像音声設備改造	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 休憩施設混雑情報処理中央局設備工事	名古屋支社管内	約9ヶ月	一宮道路管制センター等において東名高速道路SA・PAの駐車場混雑情報を提供に伴う休憩施設混雑情報板中央局設備を新設する工事 休憩施設混雑情報処理中央局新設 1式	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 道路管制中央局設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内 金沢支社管内 東京支社管内	約11ヶ月	一宮道路管制センター等において新規路線開通及び保全・サービスセンター発注工事に伴う交通管制・施設制御中央局設備を改造する工事 交通管制中央局設備改造 1式、施設制御中央局設備改造 1式	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 <sup>フシミ</sup> 伏見社屋他1施設交換機設備等更新工事	伏見社屋 伊北IC~中津川IC	約9ヶ月	伏見社屋及び飯田(保)において交換機を更新、また、飯田(保)管内において交換機設備更新に伴う電話設備等のIP変換装置を新設する工事。 交換機更新 2箇所、交換機撤去 1箇所 音声IP変換装置新設 8箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 画像中央局設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内 金沢支社管内	約11ヶ月	一宮道路管制センター等において新規路線開通及び保全・サービスセンター発注工事に伴うCCTV中央局設備を改造する工事 画像中央局設備改造 1式	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	東名高速道路他 幹線伝送設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内	約11ヶ月	一宮道路管制センター及び各保全・サービスセンターにおいて新規路線開通及び保全・サービスセンター発注工事に伴う幹線伝送設備及びローカル伝送設備等を改造する工事 幹線伝送設備改造 1式、ローカル伝送設備改造 1式、 画像NW設備改造 1式、交換設備改造 1式	第3四半期	第3四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名神高速道路他 幹線伝送設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内	約11ヶ月	一宮道路管制センター及び各保全・サービスセンターにおいて新規路線開通及び保全・サービスセンター発注工事に伴う幹線伝送設備及びローカル伝送設備等の改造 幹線伝送設備改造 1式、ローカル伝送設備改造 1式、 通信網監視処理設備改造 1式、情報交換設備改造 1式	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	伝送・情報処理設備工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> 関広見IC～ <sup>タカミ</sup> 高富IC間他伝送設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約13ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の伝送設備の新設工事 伝送設備 8箇所 情報ターミナル設備 1箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	個別契約	伝送・情報処理設備工事	名古屋支社 路車間情報中央局設備改造工事(平成30年度)	名古屋支社管内	約24ヶ月	一宮道路管制センター等において新規路線開通及び路車間情報年度更新(VICSリンク等)に伴う路車間情報中央局設備を改造する工事。 路車間情報中央局設備改造 1式	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備工事	東海北陸自動車道 <sup>シロトリ</sup> 白鳥IC～ <sup>ヒダキヨミ</sup> 飛騨清見IC間移動無線設備改造工事	岐阜県郡上市～岐阜県高山市	約9ヶ月	白鳥IC～飛騨清見IC間の移動無線設備他の移設改造工事 移動無線設備改造 8箇所 ETCお知らせアンテナ移設・改造 1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備工事	東海環状自動車道 <sup>ダイアン</sup> 大安IC～ <sup>トウイン</sup> 東員IC間交通情報設備工事	三重県いなべ市大安町～三重県員弁郡東員町	約12ヶ月	大安IC～東員IC間に交通情報設備を設置する工事 可変式道路情報板設備 約10基、可変式速度規制標識設備 約10基、気象観測設備 2箇所、交通量計測設備 1箇所、CCTV設備 約10箇所、ハイウェイラジオ設備 1箇所、路車間情報設備 1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備工事	東海環状自動車道 <sup>ダイアン</sup> 大安インターチェンジETC設備工事	三重県いなべ市大安町	約11ヶ月	大安ICにETC設備を設置する工事 ETC設備 1箇所 お知らせアンテナ1箇所	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備工事	東名高速道路 <sup>トヨタ</sup> 豊田保全・ <sup>ホゼン</sup> サービスセンター管内気象観測設備更新工事	豊田HSC管内	約8ヶ月	気象観測設備の老朽化更新:5箇所(刈谷局、豊田東局、矢作川局、本宿局、白川局) 気象データ処理装置撤去:1箇所(豊田東IC)	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	指名競争	交通情報設備工事	東海環状自動車道 <sup>アイギ</sup> 愛岐トンネル他3TN CCTV設備工事	愛岐TN、柿田TN、額田TN、網掛TN、多治見HSC、豊田HSC、飯田HSC	約12ヶ月	東海環状自動車道 せと品野IC～土岐南多治見IC間他においてトンネル内にCCTV設備を新設する工事 CCTV 約115台、被制御架 4台、画像処理装置 4台、操作卓 3台	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	指名競争	交通情報設備工事	東海北陸自動車道 <sup>イケモト</sup> 池本トンネル他3TN CCTV設備工事	池本TN、いら谷TN、保TN、江黒TN、古城山TN、高山HSC、岐阜HSC、一宮DKC	約12ヶ月	東海北陸自動車道 飛騨清見IC～白川郷IC間他においてトンネル内にCCTV設備を新設する工事 CCTV 約50台、被制御架 3台、画像処理装置 3台、操作卓 3台	公告等済	第1四半期	
名古屋支社	指名競争	交通情報設備工事	紀勢自動車道 <sup>キセイニ</sup> 紀勢荷坂トンネル他2TN CCTV設備工事	菅合TN、大紀TN、紀勢荷坂TN、津HSC	約12ヶ月	紀勢自動車道 紀勢大内山IC～紀伊長島IC間他においてトンネル内にCCTV設備を新設する工事 CCTV 約60台、被制御架 3台、画像処理装置 3台、操作卓 1台	公告等済	第1四半期	

平成30年度発注見直し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見直しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	東名阪自動車道 <sup>クワナ</sup> 桑名保全・サービスセンター他4TN可変式道路 情報板設備改造工事	三重県桑名市 岐阜県高山市～岐阜県大野郡白川村 三重県度会郡大紀町～三重県北牟婁郡紀北町	約9ヶ月	桑名保全・サービスセンターの可変式道路情報板設備等の改造工事及び、 飛騨TN、池本TN、江黒TN、紀勢荷坂TNの可変式道路情報板設備の改造 工事 可変式道路情報板設備改造 5箇所 視線誘導灯設備改造 1箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	伊勢自動車道 <sup>ツ</sup> 津保全・サービスセンター他6施設可変式速度規 制標識設備改造工事	三重県桑名市 三重県津市久居明神町 愛知県新城市～愛知県岡崎市 愛知県豊田市～愛知県瀬戸市 岐阜県各務原市～岐阜県関市 三重県多気郡大台町～三重県度会郡大紀町	約9ヶ月	津保全・サービスセンター、桑名ICの可変式速度規制標識設備の改造工事 及び、額田TN、猿投山TN、各務原TN、菅合TN、大紀TNの可変式道路情 報板設備の改造工事 可変式速度規制標識設備改造 2箇所 可変式道路情報板設備改造 5箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	名古屋支社管内 交通量計測設備更新工事	豊川IC～名古屋IC、 豊田東IC～名古屋南JCT、 清洲JCT～名古屋西JCT、 恵那IC～小牧東IC、 豊田松平IC～可児御嵩IC、 小牧IC～関ヶ原IC、 一宮JCT～一宮木曾川IC	約20ヶ月	東名高速道路 豊川IC～豊田IC他において交通量計測設備(処理装置)の 更新を行う工事 車両検知器(処理装置)更新 約160基、一次処理装置撤去 5基 簡易処理装置新設 4基	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 <sup>トヨカワ</sup> 豊川IC～名古屋IC間他休憩施設混雑情報収集 設備工事	豊川IC～名古屋IC 新城IC～岡崎東IC	約9ヶ月	東名高速道路 豊川IC～名古屋IC間他において休憩施設混雑情報収集設 備を新設する工事 ・休憩施設混雑情報収集設備新設 約10箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	新名神高速道路 <sup>カメヤマ</sup> 亀山JCT～甲賀土山IC間他交通情報設備工 事	亀山JCT～甲賀土山IC、 桑名東IC～伊勢関IC、 四日市JCT～湾岸長島IC、 中津川IC～多治見IC、 豊田勘八IC～可児御嵩IC、 豊川IC～豊田IC、 豊明IC～豊田東IC	約20ヶ月	新名神高速道路 亀山JCT～甲賀土山IC間他において可変式道路情報板 設備他の新設及び更新等を行う工事 路側情報板設備新設 15面、可変式道路情報板設備更新 13面 可変式道路情報板設備新設 2面、ハイラジ始点表示板更新 6面 ハイラジ始点表示板新設 2面、ハイラジ始点表示板移設 2面 可変式速度規制標識設備更新 9面、休憩施設混雑情報板新設 3面	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	中央自動車道 <sup>エナサン</sup> 恵那山トンネル他7施設交通情報設備改造工事	本宮山TN、恵那山TN、愛岐TN、柿田TN、古城山T N、鈴鹿TN、豊田東JCT～豊田松平IC、豊田IC～豊 田東IC	約8ヶ月	中央自動車道 飯田山本IC～中津川IC間他において道路情報板設備を改 造する工事 ・監視制御盤改造 6箇所 東海環状自動車道 豊田東JCT～豊田松平IC間他において気象観測設備 を改造する工事 ・気象観測設備改造 2箇所	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名阪自動車道 <sup>クワナヒガシ</sup> 桑名東IC～伊勢関IC間他ハイウェイラジオ設 備等工事	桑名東IC～伊勢関IC、亀山JCT～甲賀土山IC、弥富 木曾岬IC～みえ川越IC、名古屋IC～松河戸IC	約18ヶ月	①ハイラジ設備更新:3局(桑名局、土山局、湾岸桑名局) ②ハイラジ設備新設:1局(亀山JCT～伊勢関IC) ③ラジオ再放送設備更新:1局(名古屋IC～松河戸IC)	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	名古屋支社管内 本線軸重計等設備工事	名古屋支社管内	約12ヶ月	本線軸重計等設備の設置工事 本線:2箇所 サーバ設置:1箇所	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	東名阪自動車道 <sup>クワナ</sup> 桑名保全・サービスセンター管内他移動無線設 備改造工事	三重県桑名市～三重県四日市市智積町 三重県四日市市北山町～滋賀県甲賀市土山町 愛知県豊田市渡刈町	約8ヶ月	桑名保全・サービスセンター管内の移動無線設備・CCTV設備の改造工事 及び豊田保全・サービスセンターの気象観測設備改造工事 移動無線設備改造 4箇所 CCTV設備改造 1箇所 気象観測設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	



平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■ :契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	新名神高速道路 <sup>スズカ</sup> 鈴鹿トンネル他1ICラジオ再放送設備改造工事	三重県桑名市 滋賀県甲賀市土山町	約8ヶ月	鈴鹿TN、桑名ICのラジオ再放送設備等の改造工事 ラジオ再放送設備改造 2箇所 CCTV設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 <sup>トウイン</sup> 東員インターチェンジETC設備改造工事	三重県員弁郡東員町	約8ヶ月	東員ICのETC設備の改造工事 ETC設備改造 1箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	新東名高速道路 <sup>オカザキ</sup> 岡崎サービスエリア休憩施設混雑情報収集設備改造工事	豊田東IC～岡崎東IC	約7ヶ月	新東名高速道路 岡崎SAにおいて休憩施設混雑情報収集設備を改造する 工事 ・休憩施設混雑情報収集設備改造 2箇所	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	個別契約	交通情報設備 工事	東名阪自動車道 <sup>クワナ</sup> 桑名保全・サービスセンター休憩施設拡声放送設備改造工事	三重県桑名市	約6ヶ月	桑名保全・サービスセンターの休憩施設拡声放送設備の改造工事 休憩施設拡声放送設備改造 1箇所	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> <sup>タカミ</sup> 関広見IC～高富IC間他道路情報板設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間の道路情報板設備の 新設工事 可変式道路情報板 約30基 可変式速度規制標識 約30基	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> <sup>タカミ</sup> 関広見IC～高富IC間他CCTV設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間のCCTV設備等の新 設工事 CCTV設備 約20基、気象観測設備 4箇所、交通量計測設備 2箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> <sup>タカミ</sup> 関広見IC～高富IC間他ラジオ再放送設備工 事	岐阜県関市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間及び大野・神戸IC～大垣西IC間のラジオ再放送設備 等の新設工事 ラジオ再放送設備 6トンネル、ハイウェイラジオ設備 2箇所、路車間情報設 備 3基	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 <sup>セキロミ</sup> <sup>タカミ</sup> 関広見IC～高富IC間移動無線設備工事	岐阜県関市～岐阜県山県市	約14ヶ月	関広見IC～高富IC間の移動無線設備の新設工事 移動無線設備 3箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東海環状自動車道 <sup>タカミ</sup> 高富インターチェンジ他2ICETC設備工事	岐阜県岐阜市～岐阜県山県市 岐阜県揖斐郡大野町	約13ヶ月	高富IC、岐阜三輪SIC、大野・神戸ICのETC設備の新設工事 ETC設備 3箇所	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	交通情報設備 工事	東名高速道路 <sup>トヨカワ</sup> <sup>カスガイ</sup> 豊川IC～春日井IC間他ハイウェイラジオ設備更 新工事	豊川IC～岡崎IC 岡崎IC～豊田JCT 東名三好IC～春日井IC 豊田南第二IC～豊明IC	約12ヶ月	東名高速道路 豊川IC～音羽蒲郡IC間他において老朽化等に伴うハイウエ イラジオ設備を更新する工事。 ・ハイウェイラジオ設備更新 6局	第4四半期	平成31年度 第1四半期	

平成30年度発注見通し公表対象工事一覧表

平成30年4月2日付で公表しました中日本高速道路株式会社における平成30年度の工事発注見通しについて、追加公表します。なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。

赤字:追加・修正した項目

■:契約手続き中の工事(発注予定がなくなった工事を含む)

平成30年5月31日現在

【工事一覧】

支社等名	入札方式	工種	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等 予定時期	入札 予定時期	その他
名古屋支社	一般競争	機械設備工事	名神高速道路 <sup>ハンマ</sup> 羽島保全・サービスセンター管内車重計設備更新工事	小牧IC、一宮IC、岐阜羽島IC、関ヶ原IC	約10ヶ月	車重計設備更新:4箇所(小牧IC、一宮IC、岐阜羽島IC、関ヶ原IC)	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	北陸自動車道 <sup>コイチジョウ</sup> 小一条高架橋他6橋橋梁下部工補修工事	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県米原市 滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約13ヶ月	北陸自動車道の5橋、名神高速道路の2橋における、橋梁下部工の補修を実施する工事。 断面修復工 約14千L	第1四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	伊勢自動車道 <sup>クハラ</sup> 楠原地区補強土壁工事	三重県亀山市～三重県津市	約15ヶ月	伊勢自動車道 伊勢関ICランプの補強土壁の沈下抑制を目的とした補強対策を行う工事。 鋼管水平挿入工 約300m、水抜ボーリング工 約1.1km	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	伊勢自動車道 <sup>ツ</sup> 津管内のり面落石対策工事	三重県亀山市～三重県多気郡多気町	約10ヶ月	伊勢自動車道ののり面に落石防護網を設置する工事。 落石防護網工 約7千m <sup>2</sup>	第2四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	中央自動車道 <sup>エナ サン</sup> 恵那山トンネル坑口上部のり面補修工事(平成30年度)	長野県下伊那郡阿智村～岐阜県中津川市	約12ヶ月	中央自動車道 園原IC～中津川IC間の恵那山トンネル坑口上部のり面補修工事。 モルタル吹付工 約1.5千m <sup>2</sup> 落石防護網工 約1千m <sup>2</sup>	第3四半期	第3四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	北陸自動車道 <sup>タカツキ</sup> 高月橋他6橋橋梁下部工補修工事	滋賀県米原市～滋賀県長浜市	約13ヶ月	北陸自動車道の7橋における、橋梁下部工の補修を実施する工事。 断面修復工 約21千L	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	名神高速道路 <sup>マイハラ</sup> 米原地区(下り線)のり面対策工事	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県彦根市	約12ヶ月	名神高速道路 関ヶ原IC～彦根IC間ののり面において、のり面保護工を施工する工事。 吹付のり砕工 約9千m <sup>2</sup> 、コンクリート吹付工 約2千m <sup>2</sup> モルタル吹付工 約5千m <sup>2</sup> 、種吹付工 約3千m <sup>2</sup>	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	土木補修工事	東海北陸自動車道 <sup>ミナミ</sup> <sup>グジョウハチマン</sup> 美並IC～郡上八幡IC間のり面落石対策工事(平成30年度)	岐阜県郡上市～岐阜県郡上市	約11ヶ月	東海北陸自動車道 美並IC～郡上八幡IC間における、のり面落石対策を施工する工事。 落石防護網工 約8千m <sup>2</sup> 、落石防護柵工 約0.1km 吹付のり砕工 約0.2千m <sup>2</sup>	第3四半期	第4四半期	
名古屋支社	一般競争	解体工事	名神高速道路 <sup>タケノミヤ</sup> 竹の宮歩道橋撤去工事	愛知県一宮市	約7ヶ月	一般国道22号線を跨ぐ歩道橋を撤去する工事。 歩道橋撤去工 1橋(鋼重約50t)	第2四半期	第2四半期	
名古屋支社	一般競争	解体工事	名神高速道路 <sup>オノ</sup> 小野ガードアーチ撤去工事	滋賀県米原市～滋賀県彦根市	約14ヶ月	名神高速道路 米原JCT～彦根IC間における、道路付属物の撤去工事。 コンクリート構造物撤去工 1式	第2四半期	第3四半期	