

## 契約状況表

(名古屋支社)

契約手続の方法	一般競争		
工事名	名神高速道路 彦根管内舗装補修工事(平成25年度)		
工事場所	自) 岐阜県不破郡関ヶ原町 至) 滋賀県東近江市尻無町 自) 滋賀県米原市三吉 至) 滋賀県長浜市口分田町		
工事種別	舗装工事		
工事概要	本工事は、名神高速道路及び北陸自動車道の本線の舗装補修工事を行うものである。		
契約年月日	平成26年1月15日		
工期(自)	平成26年1月16日		
工期(至)	平成26年12月11日		
契約金額	192,240,000 円(消費税及び地方消費税込み)		
契約相手方名	日本道路株式会社		
契約相手方の住所	愛知県名古屋市中区松原3-15-19		
競争参加資格確認申請及び確認結果の状況	入札公告日： 平成25年10月1日		
	確認結果通知日： 平成25年12月4日		
	資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
	日本道路(株)	有	
世紀東急工業(株)	有		



様式6-2

技術評価点内訳

工事名 : 名神高速道路 彦根管内舗装補修工事(平成25年度)  
 開札日時 : 平成26年1月10日(金) 13時30分  
 開札場所 : 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 8階入札室

業者名	評価項目 1	評価項目 2	評価項目 3	技術評価点
	工事目的物の性能・機能に関する事項 性能・機能 ①既設路面と補修路面との継ぎ目部の長期的な性能を含めた平坦性(乗り心地)確保のための更なる品質向上方法。(走行車線と追越車線との継ぎ目の技術提案は不採用とする)  【項目別配点】 30/22.5/15/7.5/0	工事目的物の性能・機能に関する事項 性能・機能 ②表層から粒状路盤まで改良する箇所での長期的な性能を含めた平坦性(乗り心地)を確保するうえでの更なる品質向上方法。(走行車線と追越車線との継ぎ目の技術提案は不採用とする)  【項目別配点】 30/22.5/15/7.5/0	社会的要請に関する事項 安全対策 ③交通規制内工事の更なる安全対策  【項目別配点】 40/30/20/10/0	
日本道路㈱	7.50	15	20	42.50
世紀東急工業㈱	7.50	7.50	20	35.00
以下余白				

名神高速道路 彦根管内舗装補修工事（平成25年度）

積 算 内 訳 書

平成 25年 12月

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

彦根保全・サービスセンター

工 事 概 要

1. 工事名 名神高速道路 彦根管内舗装補修工事 (平成25年度)

2. 路線名 名神高速道路  
北陸自動車道

3. 工事箇所 (自) 岐阜県不破郡関ヶ原町 (K P 389. 7)  
(至) 滋賀県東近江市尻無町 (K P 435. 0)

(自) 滋賀県米原市三吉 (K P 0. 0)  
(至) 滋賀県長浜市口分田町 (K P 9. 6)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工	約16,000㎡
路面標示工	約5,800m
粒状路盤改良工	約6,100㎡
橋面切削工	約2,600㎡
橋面舗設工	約2,600㎡
床版防水工	約2,900㎡
その他	1式

5. 期 間 自 平成 26年 1月 16日 ~ 至 平成 26年 12月 11日 ( 330日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	名神高速道路 彦根管内舗装補修工事 (平成25年度)		
-------	----------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	106,886,134			
オーバーレイ工	式	1	4,112,372	橋面表層工 ( t = 4 cm) H II	362	m <sup>2</sup>
				橋面表層工 ( t = 4 cm) H II ( R)	2,217	m <sup>2</sup>
切削オーバーレイ工	式	1	98,872,693	切削オーバーレイ工	16,356	m <sup>2</sup>
				t = 1 0 cm	9,153	m <sup>2</sup>
				( t = 2 5 cm) ( R)	7,203	m <sup>2</sup>
				A	6,108	m <sup>2</sup>
				A ( R)	386	m <sup>2</sup>
				A	2,515	m <sup>2</sup>
					3	回
レベリング工	式	1	3,901,069	橋面レベリング工	30	t
				橋面レベリング工 ( R)	187	t
造園工	式	1	252,055			
舗装工	式	1	252,055	A	12	m <sup>2</sup>
				A ( R)	59	m <sup>2</sup>
交通管理施設工	式	1	3,837,421			
路面標示工	式	1	3,837,421	溶融型	5,313	m
				A	1,695	m
				その他	667	m
				溶融型_m <sup>2</sup>		
				C	521	m <sup>2</sup>
				A	1	m <sup>2</sup>
				A ( R)	21	m <sup>2</sup>
				A	6	m
				A ( R)	79	m
				シグナル舗装A	191	m
				シグナル舗装A ( R)	3,427	m
橋梁保全工	式	1	23,761			
超速硬コンクリート工	式	1	23,761	超速硬コンクリート	0.07	m <sup>3</sup>
雑工	式	1	1,773,899			
構造物等取壊し	式	1	1,752,599	橋面切削工 ( t = 7. 5 cm)	362	m <sup>2</sup>
				橋面切削工 ( t = 7. 5 cm) ( R)	2,241	m <sup>2</sup>
				交通量計測装置A ( R)	3	箇所
				ロードヒーティングA ( R)	139	m <sup>2</sup>
				A ( R)	7	m
六価クロム溶出試験	式	1	21,300	六価クロム溶出試験 A	3	検体
目的物工事費 計	式	1	112,773,270			
仮設工事費	式	1	6,880,964			
その他	式	1	4,539,584	交通保安要員 R	1	式
				保全安全管理者配置費 R	1	式
				注意喚起照明費 R	1	式
				注意喚起照明費 H	1	式
				試験舗装費	1	式

積 算 内 訳 書

工 事 名	名神高速道路 彦根管内舗装補修工事（平成25年度）		
-------	---------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設備工事費	式	1	295,600	その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	2,045,780	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	119,654,234	
共通仮設費	式	1	18,152,836	
共通仮設費	式	1	6,258,836	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 その他の共通仮設費 1 式 交通規制費 H 1 式 事前コア採取費 R 1 式 事前コア採取費 H 1 式 試料採取費 R 1 式
率計上分	式	1	11,894,000	
現場管理費	式	1	28,554,000	
間接工事費 計	式	1	46,706,836	
工事原価	式	1	166,361,070	
一般管理費等	式	1	17,398,930	
工事価格	式	1	183,760,000	